



UWAGA:
 Wszystkie wylewki betonowe wykonać grubości 15cm, beton B25
 zbrojona krzyżowo, siatka 15x15 Ø12

ZESTAWIENIE MATERIAŁU:
PUSTAKI:
 Teriva - 57m²
BELKI:
 Belka Teriva 4,88m - 17szt
 Belka Teriva 3,33m - 6szt.
 Belka Teriva 2,81m - 4szt
 Belka Teriva 2,56m - 4szt

BETON B25 STAL AIII

RZUT STROPODACHU

1:50 rys.nr K-2

BIURO PROJEKTOWE: ABK-PROJEKT UL. GAŁOŃKA 28 65-267 ZIELONA GÓRA		LUBUSKI TEATR IM. L. KRUCZKOWSKIEGO UL. NIEPODLEGŁOŚCI 3/5, 65-048 ZIELONA GÓRA		05.2009
NADBUDOWA CZĘŚCI NISKIEJ BUDYNKU TEATRU Z PRZEZNACZENIEM NA ZAPLECZE SCENY KAMERALNEJ ZIELONA GÓRA, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 3/5, DZ. NR 198, OBR. EWID. 18				
PROJEKTANT:	MGR INŻ. BOGDAN MROZOWSKI	UPR. NR 7/90/ZG		
ASYSTENT:	WOJCIECH PIKORSKI			
SPRAWDZAJĄCY:	INŻ. CZESŁAW KWAŚNIK	UPR. NR 13/75/ZG		
KIEROWNIK BIURA PROJEKTOWEGO:	MGR INŻ. BOGDAN MROZOWSKI	UPR. NR 7/90/ZG		

w/s = 297.0 / 420.0 (0.12m²)