

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA LUBUSKIEGO TEATRU W ZIELONEJ GÓRZE.
REMONT I PIĘTRA - TECHNICZNY

ADRES INWESTYCJI : ZIELONA GÓRA, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 3/5

INWESTOR : LUBUSKI TEATR IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO

ADRES INWESTORA : ZIELONA GÓRA, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 3/5

BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. LEON SZAPOWAŁOW

UWAGA : WSZYSTKIE MATERIAŁY I PRODUKTY MOŻNA STOSOWAĆ ZAMIENNIE, INNYCH PRODUCENTÓW.
WARUNKIEM ZASTOSOWANIA JEST POSIADANIE TOŻSAMYCH PARAMETRÓW,
WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - PRZED WYKONANIEM - NALEŻY SPRAWDZIĆ NA
BUDOWIE.

DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ 2009 R.

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen : II KWARTAŁ 2009 R.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

WRZESIEŃ 2009 R.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		GARDEROBA NR 2-15, 2-16, 2-17, 2-23, 2-24			
1	KNR 4-01 d.1 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	m ²		
		60.320	m ²	60.320	
				RAZEM	60.320
2	KNR 4-01 d.1 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o pow.do 2 m ²	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		39.42	m ²	39.420	
				RAZEM	39.420
4	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		13.72	m ²	13.720	
				RAZEM	13.720
5	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		203.530	m ²	203.530	
				RAZEM	203.530
6	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		203.530	m ²	203.530	
				RAZEM	203.530
7	KSNR 3 d.1 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-02 d.1 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		4.0	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
2		PRACOWNIA FRYZJERSKA			
9	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		16.65	m ²	16.650	
				RAZEM	16.650
10	KNR 4-01 d.2 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	m ²		
		16.65	m ²	16.650	
				RAZEM	16.650
11	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		54.2	m ²	54.200	
				RAZEM	54.200
12	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		54.2	m ²	54.200	
				RAZEM	54.200
13	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		54.2	m ²	54.200	
				RAZEM	54.200
14	KNR 4-01 d.2 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o pow.do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-02 d.2 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KSNR 3 d.2 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-02 d.2 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		16.65	m ²	16.650	
				RAZEM	16.650
18	KNR 2-02 d.2 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		34.8	m	34.800	
				RAZEM	34.800
19	KNR 2-02 d.2 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		34.8	m	34.800	
				RAZEM	34.800
3		KORYTARZ			
20	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		36.63	m ²	36.630	
				RAZEM	36.630
21	KNR 4-01 d.3 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	m ²		
		36.63	m ²	36.630	
				RAZEM	36.630
22	KNR 2-02 d.3 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		36.63	m ²	36.630	
				RAZEM	36.630
23	KNNR 7 d.3 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²		
		36.63	m ²	36.630	
				RAZEM	36.630
24	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		106.95	m ²	106.950	
				RAZEM	106.950
25	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		106.95	m ²	106.950	
				RAZEM	106.950
4		POKÓJ GOŚCINNY 2-27			
26	KNR 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		13.05	m ²	13.050	
				RAZEM	13.050
27	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		85.84	m ²	85.840	
				RAZEM	85.840
28	KNR 4-01 d.4 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m ²	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 2-02 d.4 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		18.9	m ²	18.900	
				RAZEM	18.900
30	KNR 2-02 d.4 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²		
		18.68	m ²	18.680	
				RAZEM	18.680
31	KNR 2-02 d.4 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		18.68	m ²	18.680	
				RAZEM	18.680
32	KNR 2-02 d.4 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		8.56	m ²	8.560	
				RAZEM	8.560
33	KNR 4-01 d.4 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m ²		
		3.98	m ²	3.980	
				RAZEM	3.980
34	KNR 2-02 d.4 2003-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01	m ²		
		4.86	m ²	4.860	
				RAZEM	4.860
35	KNNR 3 d.4 0702-01	Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych	m ²		
		1.4	m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
36	KNR 2-02 d.4 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m ²		
		4.86	m ²	4.860	
				RAZEM	4.860
37	KNR 2-02 d.4 0815-02	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z płyt gips.	m ²		
		9.72	m ²	9.720	
				RAZEM	9.720
38	KNR 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		85.84	m ²	85.840	
				RAZEM	85.840
39	KNR 2-02 d.4 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		85.84	m ²	85.840	
				RAZEM	85.840
40	KSNR 3 d.4 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	szt		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 4-02 d.4 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 4-02 d.4 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR-W 2-15 d.4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "wisząca"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 4-02 d.4 0121-02	Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR 4-02 d.4 0109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny,hydrant i baterie o śr. 15 mm	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNKRB 4-1 d.4 0117-09	Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		POKÓJ GOŚCINNY 35			
47	KNR 4-01 d.5 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o pow.do 2 m2	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 2-02 d.5 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		18.90	m ²	18.900	
				RAZEM	18.900
49	KNR 2-02 d.5 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²		
		18.68	m ²	18.680	
				RAZEM	18.680
50	KNR 2-02 d.5 2003-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01	m ²		
		4.86	m ²	4.860	
				RAZEM	4.860
51	KNR 2-02 d.5 0815-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z płyt gips.	m ²		
		9.72	m ²	9.720	
				RAZEM	9.720
52	KNR 4-01 d.5 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		85.84	m ²	85.840	
				RAZEM	85.840
53	KNR 4-02 d.5 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR 4-02 d.5 0109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny,hydrant i baterie o śr. 15 mm	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
55	KNR 4-02 d.5 0121-02	Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
56	KNR-W 2-15 d.5 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "wisząca"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR 2-02 d.5 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		85.84	m ²	85.840	
				RAZEM	85.840
58	KNNR 3 d.5 0702-01	Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych	m ²		
		1.4	m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
59	KNR 2-02 d.5 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		18.68	m ²	18.680	
				RAZEM	18.680
60	KNR 2-02 d.5 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8.56	m ²	8.560	
				RAZEM	8.560
61	KNKRB 4-I d.5 0117-09	Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		MAGAZYN GARDERÓB - ZASCENIE			
62	KNR 4-01 d.6 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	m ²		
		5.46	m ²	5.460	
				RAZEM	5.460
63	KNR 4-01 d.6 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		53.02	m ²	53.020	
				RAZEM	53.020
64	KNR 4-01 d.6 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		131.78	m ²	131.780	
				RAZEM	131.780
65	KNR 2-02 d.6 0815-02	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na ścianach z płyt gips.	m ²		
		131.78	m ²	131.780	
				RAZEM	131.780
66	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		131.78	m ²	131.780	
				RAZEM	131.780
67	KNR 4-01 d.6 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o pow.do 2 m ²	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNR 2-02 d.6 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
69	KNNR 3 d.6 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
		0.59	m ³	0.590	
				RAZEM	0.590
70	KNR 2-02 d.6 0107-07	Ściany budynków jednokond.o wys.pow. 4.5m z bloczków z bet.komórkow.gr.24cm	m ²		
		2.46	m ²	2.460	
				RAZEM	2.460
71	KSNR 3 d.6 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
72	KNR 2-02 d.6 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²		
		78.76	m ²	78.760	
				RAZEM	78.760
73	KNR 2-02 d.6 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		78.76	m ²	78.760	
				RAZEM	78.760
74	KNR-W 4-03 d.6 0206-01	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem o łącznym przekroju żył do 12,5 mm ² w korytkach lub na drabinkach na I i II piętrze	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
7		UTYLIZACJA MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH			
75	KNR 4-01 d.7 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		9.18	m ³	9.180	
				RAZEM	9.180
76	KNR 4-01 d.7 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km - docelowo 10 km - Krotność = 9 poz.75	m ³		
			m ³	9.180	
				RAZEM	9.180
77	d.7 wycena indywidualna	Utylizacja odpadów	m ³		
		poz.76	m ³	9.180	
				RAZEM	9.180

Lp.	Nazwa	Robo- cizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Kz	Uproszczo- ne	RAZEM
1	GARDEROBA NR 2-15, 2-16, 2-17, 2-23, 2-24								
2	PRACOWNIA FRYZJERSKA								
3	KORYTARZ								
4	POKÓJ GOŚCINNY 2-27								
5	POKÓJ GOŚCINNY 35								
6	MAGAZYN GARDERÓB - ZA- SCENIE								
7	UTYLIZACJA MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH								
	RAZEM netto								
	VAT								
	Razem brutto								

Słownie: