

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA LUBUSKIEGO TEATRU W ZIELONEJ GÓRZE.
 MODERNIZACJA I i II PIĘTRA - CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA

ADRES INWESTYCJI : ZIELONA GÓRA, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 3/5

INWESTOR : LUBUSKI TEATR IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO

ADRES INWESTORA : ZIELONA GÓRA, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 3/5

BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. LEON SZAPOWAŁOW

UWAGA : WSZYSTKIE MATERIAŁY I PRODUKTY MOŻNA STOSOWAĆ ZAMIENNIE, INNYCH PRODUCENTÓW.
 WARUNKIEM ZASTOSOWANIA JEST POSIADANIE TOŻSAMYCH PARAMETRÓW,
 WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - PRZED WYKONANIEM - NALEŻY SPRAWDZIĆ NA
 BUDOWIE.

DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ 2009 R.

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen : II KWARTAŁ 2009 R.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

WRZESIEŃ 2009 R.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I i II PIĘTRO			
1	KNR 4-01 d.1 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
		21.45	m ²	21.450	
				RAZEM	21.450
2	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		1153.09	m ²	1153.090	
				RAZEM	1153.090
3	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		1153.09	m ²	1153.090	
				RAZEM	1153.090
4	KSNR 3 d.1 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
5	d.1 wycena indywidualna	Renowacja drzwi drewnianych	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		5.96	m ²	5.960	
				RAZEM	5.960
2		REMONT ŁAZIENKI PRZY SEKRETARIACIE			
7	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		9.12	m ²	9.120	
				RAZEM	9.120
8	KNR 4-01 d.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
		8.54	m ²	8.540	
				RAZEM	8.540
9	KNR 4-01 d.2 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		7.3	m ²	7.300	
				RAZEM	7.300
10	KNR 2-02 d.2 2003-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01	m ²		
		5.3	m ²	5.300	
				RAZEM	5.300
11	KNR 2-02 d.2 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		10.0*2.38	m ²	23.800	
				RAZEM	23.800
12	KNR 2-02 d.2 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		8.54	m ²	8.540	
				RAZEM	8.540
13	KNR 2-02 d.2 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR-W 2-02 d.2 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		8.54	m ²	8.540	
				RAZEM	8.540
16	d.2 wycena indywidualna	Ścianka kabiny WC	m		
		2.05	m	2.050	
				RAZEM	2.050
17	KNR-W 2-15 d.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 0-31 d.2 0111-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 2-15 d.2 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "wisząca"	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 2-15 d.2 0234-01	Pisuary pojedyncze z płuczką	kpl.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		REMONT ŁAZIENEK PRZY FOYER - I PIĘTRO			
21 d.3	KSNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m ²		
		8.0	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
22 d.3	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		3.1	m ²	3.100	
				RAZEM	3.100
23 d.3	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		6.8*2.0	m ²	13.600	
				RAZEM	13.600
24 d.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
		23.25	m ²	23.250	
				RAZEM	23.250
25 d.3	KNR 2-02 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		23.24	m ²	23.240	
				RAZEM	23.240
26 d.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		33.94*2	m ²	67.880	
				RAZEM	67.880
27 d.3	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		33.14*3.08	m ²	102.071	
				RAZEM	102.071
28 d.3	KNR 2-02 0815-05	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		23.24	m ²	23.240	
				RAZEM	23.240
29 d.3	KSNR 2 1301-10	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntu-	m ²		
		wania	m ²	23.240	
		23.24			
				RAZEM	23.240
30 d.3	wycena indywidualna	Ścianka kabiny WC	m		
		5.45	m	5.450	
				RAZEM	5.450
31 d.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		4.0	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
32 d.3	KNR 0-31 0111-01	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na ścianie - analogia - montaż w blacie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.3	wycena indywidualna	Blat umywalkowy	m		
		1.9*2	m	3.800	
				RAZEM	3.800
34 d.3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "wisząca"	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
35 d.3	KNR-W 2-15 0234-01	Pisuary pojedyncze z płuczką	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
36 d.3	KNR 2-15/ GEBERIT 0204-01	Ścianki międzypisuarowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Robo- cizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Kz	Uproszczo- ne	RAZEM
1	REMONT POMIESZCZEŃ BIU- ROWYCH I i II PIĘTRO								
2	REMONT ŁAZIENKI PRZY SE- KRETARIACIE								
3	REMONT ŁAZIENEK PRZY FOYER - I PIĘTRO								
	RAZEM netto								
	VAT								
	Razem brutto								

Słownie: