

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA LUBUSKIEGO TEATRU W ZIELONEJ GÓRZE.  
REMONT PARTERU - TECHNICZNY

ADRES INWESTYCJI : ZIELONA GÓRA, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 3/5

INWESTOR : LUBUSKI TEATR IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO

ADRES INWESTORA : ZIELONA GÓRA, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 3/5

BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. LEON SZAPOWAŁOW

UWAGA : WSZYSTKIE MATERIAŁY I PRODUKTY MOŻNA STOSOWAĆ ZAMIENNIE, INNYCH PRODUCENTÓW.  
WARUNKIEM ZASTOSOWANIA JEST POSIADANIE TOŻSAMYCH PARAMETRÓW,  
WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - PRZED WYKONANIEM - NALEŻY SPRAWDZIĆ NA  
BUDOWIE.

DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ 2009 R.

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : II KWARTAŁ 2009 R.

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz] .....	% M
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

WRZESIEŃ 2009 R.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>PIWNICA</b>			
1	KNNR 2 d.1 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm 86.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	86.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.920</b>
2	KNNR 2 d.1 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 20 mm 86.92*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	173.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>173.840</b>
3	KNR 2-02 d.1 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 86.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	86.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.920</b>
4	KNR 2-02 d.1 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 44.0	m m	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
5	KNR 2-02 d.1 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 44.0	m m	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
<b>2</b>		<b>GARDEROBA NR 8</b>			
6	KNR 4-01 d.2 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych 13.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.710</b>
7	KNR 4-01 d.2 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2 1.0	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 42.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.710</b>
10	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych 42.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.710</b>
11	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 42.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.710</b>
12	KSNR 3 d.2 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR 2-02 d.2 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	KNR 2-02 d.2 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm 13.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.710</b>
15	KNNR 2 d.2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel 13.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.710</b>
<b>3</b>		<b>GARDEROBA NR 7 1-26</b>			
16	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych 1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KSNR 3 d.3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>		<b>POMIESZCZENIE TECHNICZNE 1-20</b>			
19	KSNR 3 d.4 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNR 2-02 d.4 0815-02	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z płyt gips. 1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.000	 1.000
21	KSNR 3 d.4 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 1	szt szt	 1.000	 1.000
<b>5</b>		<b>KORYTARZ 1/17 - 1/29</b>		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNR 4-01 d.5 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych 130.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 130.470	 130.470
23	KNR 2-02 d.5 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 85.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 85.970	 85.970
24	KNR 2-02 d.5 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 76.0	m m	 76.000	 76.000
25	KNR 2-02 d.5 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 76	m m	 76.000	 76.000
26	KNNR 7 d.5 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm 85.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 85.970	 85.970
27	KNR 2-02 d.5 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem.pref. i bet. wylewanych 340.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 340.470	 340.470
28	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 340.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 340.470	 340.470
<b>6</b>		<b>REMONT KLATKI SCHODOWEJ - ADMINISTRACYJNEJ</b>		<b>RAZEM</b>	<b>340.470</b>
29	KNR-W 4-01 d.6 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 176.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 176.840	 176.840
30	KNR-W 4-01 d.6 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 114.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 114.490	 114.490
31	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 291.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 291.330	 291.330
32	TZKBNK XII d.6 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarski poleg. na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm <sup>2</sup> - klatka schodowa 24	msc. msc.	 24.000	 24.000
33	KSNR 2 d.6 1105-07	Cokół- klatka schodowa 76.82	m m	 76.820	 76.820
34	TZKBNK XI d.6 0610-69	Lakierowanie posadzek i parkietów - analogia - lakierowanie schodów - klatka schodowa 134.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 134.000	 134.000
35	KNNR 3 d.6 0703-02	Naprawa balustrad schodowych balkonowych średnio ozdobnych - analogia - klatka schodowa 1.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.100	 1.100
36	KNNR 3 d.6 0703-05	Wymiana balustrad drewnianych na metalowe 1.1*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.400	 4.400
37	KNR-W 5-08 d.6 0504-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych 3	kpl. kpl.	 3.000	 3.000
38	KNR-W 5-08 d.6 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 10	kpl. kpl.	 10.000	 10.000
<b>7</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>		<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
39	KNNR 6 d.7 0112-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm 30.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.000	 30.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
40	KNNR 6 d.7 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 30.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
41	KNR-W 4-03 d.7 0206-01	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem o łącznym przekroju żył do 12,5 mm <sup>2</sup> w korytkach lub na drabinkach na I i II piętrze 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>8</b>		<b>UTYLIZACJA MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH</b>			
42	KNR 4-01 d.8 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km 3.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
43	KNR 4-01 d.8 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km - docelowo 10 km - Krotność = 9 poz.42	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
44	d.8 wycena indywidualna	Utylizacja odpadów poz.43	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>

Lp.	Nazwa	Robo- cizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Kz	Uproszczo- ne	RAZEM
1	PIWNICA								
2	GARDEROBA NR 8								
3	GARDEROBA NR 7 1-26								
4	POMIESZCZENIE TECHNICZ- NE 1-20								
5	KORYTARZ 1/17 - 1/29								
6	REMONT KLATKI SCHODO- WEJ - ADMINISTRACYJNEJ								
7	NAWIERZCHNIA								
8	UTYLIZACJA MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH								
	RAZEM netto								
	VAT								
	Razem brutto								

Słownie: