

Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego
w Zielonej Górze
ul. Aleja Niepodległości 3/5
65-048 Zielona Góra,
zwany dalej Zamawiającym

Zielona Góra, dnia 4.03.2019 r.

Znak sprawy: 1/DA/ZP/P/2019

P.T. WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Przebudowa i rozbudowa budynku Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze na działkach o nr ewid. 198, 196/12, 201/4 obręb 18 przy ul. Aleja Niepodległości 3/5 w Zielonej Górze w ramach zadania „Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze”

Do dnia 4 marca 2019 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania i wnioski. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie / wniosek nr 99

Załączniki SIWZ - Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego pkt. 1.11. oraz Projekt Budowlany – Projekt architektoniczno – budowlany opis str. 427 zawierają zapis: cyt. „(...) Instalację wodociągowa przeciwpożarowa wykonana będzie jako obwodowa, nawodniona z rur stalowych ocynkowanych, zasilana z sieci miejskiej poprzez hydrofor/lokalną pompownię. Zapewniono doprowadzenie wody z dwóch stron, z możliwością odłączenia zasuwami lub zaworami tych części przewodów zasilających instalacji, które znajdują się pomiędzy doprowadzeniami ...”.

Prosimy o udostępnienie skorygowanego i uzupełnionego projektu wykonawczego branży sanitarnej wraz z rysunkami w zakresie wewnętrznej instalacji wody p.poż., spełniającego wymóg określony w powyższych załącznikach do SIWZ oraz prosimy o udostępnienie skorygowanego i uzupełnionego w tym zakresie przedmiaru branży sanitarnej.

Odpowiedź:

W cytowanym opisie dotyczącym instalacji wodociągowej przeciwpożarowej doszło do oczywistej omyłki pisarskiej. Instalacja wodociągowa hydrantowa nie posiada więcej niż 3 piony, a zatem zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów* nie wymaga zasilania obwodowego. Projekt wykonawczy oraz przedmiar branży sanitarnej nie wymaga uzupełnienia lub korekty w tym zakresie.

Pytanie / wniosek nr 100

Załączniki SIWZ-Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego pkt. 4. Zawiera zapis: cyt. „(...) Projekty wykonawcze urządzeń i instalacji przeciwpożarowych zostaną odrębnie uzgodnione w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej ...”

Prosimy o udostępnienie Projektów Wykonawczych skoordynowanych z wymogami określonymi w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz uzgodnionych zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Odpowiedź:

W opisie doszło do oczywistej omyłki pisarskiej. W cytowanym fragmencie chodzi o projekty montażowe urządzeń i instalacji p.poż. Uzgodnienie to jest po stronie wykonawcy robót bezpośrednio przed montażem. Projekt w całości został uzgodniony z rzeczoznawcą p.poż., nie mniej są to dwie odrębne sprawy.

Pytanie / wniosek nr 101

Opis Przedmiotu Zamówienia nie uwzględnia wyposażenia projektowanego obiektu w wodną instalację zraszaczową p.poż.

Prosimy o potwierdzenie braku konieczności zastosowania dodatkowego zabezpieczenia projektowanego obiektu w wodną instalację zraszaczową p.poż. bądź udostępnienie uzupełnionego Projektu Wykonawczego.

Odpowiedź:

Nie ma konieczności zastosowania dodatkowego zabezpieczenia projektowanego obiektu w wodną instalację zraszaczową p.poż.

Pytanie / wniosek nr 102

Prosimy o udostępnienie treści opinii/uzgodnienia Rzeczoznawcy d.s. p.poż. do Projektu Budowlanego.

Odpowiedź:

Treść opinii: „uzgodniono bez uwag”.

Pytanie / wniosek nr 103

Udzieliliście Państwo odpowiedzi (Pytanie /wniosek 69). Pytanie jednak nie dotyczyło centrali SAP, a drukarka Zebra nie jest drukarką dla systemu SAP. Proszę o precyzyjną odpowiedź czy wykonawca ma dostarczyć drukarkę Zebra P120i do kart PCV.

Odpowiedź:

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania systemów w pełni działających które umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie. Stąd też jest zobowiązany do przekazania kart prawidłowo działających zgodnie z zamówieniem. Dostawa drukarki nie jest konieczna pod warunkiem przekazania zamawiającemu prawidłowo funkcjonujących kart.

Pytanie / wniosek nr 104

W odpowiedzi na Pytanie / wniosek 74 - udzieliliście Państwo niejasnej odpowiedzi. Mediakonwerter nie jest jednostką komputerową, ani nie jest wymagany do podłączenia jednostki komputerowej. W związku z powyższym kolejny raz prosimy o podanie parametrów i zastosowania mediakonwertera 16-kanalowego dla umożliwienia jego wyceny.

Odpowiedź:

Dane urządzenia: nadajnik, linie światłowodowe 1 szt., złącze optyczne LC, włókno jednomodowe, kanały wideo 16xHDCVI zasilanie 12V, transmisja w czasie rzeczywistym, zabudowa RACK 19”

Pytanie / wniosek nr 105


W udzielonej odpowiedzi Pytanie / wniosek 77 - wyrazili Państwo chęć realizacji przez wykonawcę systemu AV. Jednak system AV opisany w projekcie nie został przygotowany na obiekt, który jest przedmiotem postępowania, świadczą o tym zapisy w projekcie wykonawczym pkt 7. Proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej dla systemu AV dla obiektu będącego przedmiotem postępowania celem umożliwienia jego wyceny.

Odpowiedź:

Należy wycenić system AV zgodnie z rys E8 projektu.

Pytanie / wniosek nr 106

W udzielonej odpowiedzi Pytanie / wniosek 78 - wyrazili Państwo chęć realizacji przez wykonawcę systemu AV wg rysunku E-8. Rysunek ten w żaden sposób nie jest zgodny z opisem projektu. Proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej dla systemu AV dla obiektu będącego przedmiotem postępowania celem umożliwienia jego wyceny.



Odpowiedź:

Należy wycenić system AV zgodnie z rys E8 projektu. Dane na rysunku są wystarczające dla sporządzenia wyceny.

Pytanie / wniosek nr 107

W nawiązaniu do odpowiedzi na Pytanie / wniosek 77 i 78 proszę o określenie pomieszczeń w których ma być zamontowany system AV. Proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej dla systemu AV dla obiektu będącego przedmiotem postępowania celem umożliwienia jego wyceny.

Odpowiedź:

System AV ma dotyczyć tylko pomieszczenia 0.17 Przestrzeń ekspozycji.

Dyrektor
Lubuskiego Teatru
im. L. Kruczkowskiego
w Zielonej Górze
Robert Czechowski

.....
Kierownik Zamawiającego

